

DADOS TÉCNICOS:		
Características	GWH 500 CTDE	
Tipo de gás	GN	GLP
Consumo máximo de gás	3,43 m³/h	3,09 kg/h
Vazão obtida à 40º ^a	23,0 l/min	25,0 l/min
Potência nominal nas condições padrão	32.782 kcal/h 38,1kW	35.879 kcal/h 41,7 kW
Rendimento	84,1%	
Pressão mínima para vazão nominal	10 mca	
Pressão mínima para funcionamento	2 mca	
Pressão máxima admissível	100 mca	
Altura x Largura x Profundidade	565 x 350 x 130 mm	
Diâmetro da gola da chaminé	80 mm	
Alimentação elétrica	127 / 220 V	
Classificação PBE	A	
Quantidade de pontos simultâneos	03 duchas	

NORMAS UTILIZADAS

NORMA	DESCRIÇÃO
	COMBUSTÍVEL
NBR 15526	REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA PARA GASES COMBUSTÍVEIS EM INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS - PROJETO E EXECUÇÃO

NOTAS GERAIS

- GÁS - COLUNAS E DISTRIBUIÇÕES
- CONEXÕES DE COBRE SOLDÁVEL
 - PARA TUBULAÇÕES EMBUTIDAS PODERÁ SER UTILIZADA SOLDA DE ESTANHO E NAS APARENTES DEVERÁ SER UTILIZADA SOLDA PRATA.
- 1 - TODAS AS TUBULAÇÕES METÁLICAS ENTERRADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM TINTA ANTICORROSIVA E FITAS ANTICORROSIVAS DA 3M.
- 2 - ANTES DA EXECUÇÃO DAS REDES DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTO, ÁGUA FRIA, O EMPREITEIRO DEVERÁ VERIFICAR A PROFUNDIDADE DAS REDES PÚBLICAS LOCAIS E INTERFERÊNCIAS C/ AS REDES DE TELEFONE, TV A CABO, ELETRICIDADE, GÁS, ETC. QUALQUER ALTERAÇÃO NO CAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES DEVERÁ SER APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
- 3 - PARA CONTABILIZAR OS DIÂMETROS NOMINAIS E COMERCIAIS DOS TUBOS CONSULTAR A TABELA ABAIXO
- 4 - AS TUBULAÇÕES DE GÁS NÃO PODEM SER INSTALADAS EM ESPAÇOS CONFINADOS QUE POSSIBILITEM O ACÚMULO DE GÁS EM CASO DE VAZAMENTO.

MEDIDORES DE GÁS

TAG.	LOCAL	VAZÃO m³/h	CARACTERISTICAS	FABRICANTE/ MODELO	OBSERVAÇÕES
MG-02	NO PAVIMENTO	0,60	-LINHA INDUSTRIAL, CARCAÇA DE ALUMÍNIO FUNDIDO INTERNOS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA	"LAO" G-06	MEDIÇÃO DO CONSUMO DOS FOGÕES


TABELA 1 - AFASTAMENTO MÍNIMO NA INSTALAÇÃO DE TUBOS

Tipo	Redes em paralelo ^a mm	Cruzamento de redes ^b mm
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálico ^a	30	10 (com isolante)
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletrodutos não metálicos ou sem eletroduto ^a	500	c
Tubulação de água quente e fria	30	10
Tubulação de vapor	50	10
Chaminés	50	50
Tubulação de gás	10	10
Outras tubulações (águas pluviais, esgoto)	50	10

a. Cabos telefônicos, de TV e de telecontrole não são considerados sistemas de potência.
b. Considerar um afastamento suficiente para permitir a manutenção.
c. Nestes casos a instalação elétrica deve ser protegida por eletroduto numa distância de 500mm para cada lado e atender à recomendação para sistemas elétricos de potência em eletrodutos em cruzamento.

CORTE ESQUEMÁTICO

1 : 50



CONSIDERAÇÕES GERAIS INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DE GÁS NBR-15526/2007:
A Tubulação da rede de distribuição interna não pode passar em:
a) Dutos de ventilação de ar-condicionado (aquecimento e resfriamento);
b) Dutos de compartimentos de lixo ou de produtos residuais em atividade;
c) Dutos de exaustão de produtos da combustão ou chaminés;
d) Sistemas e reservatórios de águas;
e) Compartimento de equipamento elétrico (casa de máquinas, subestação);
f) Locais que contenham recipientes ou depósitos de combustíveis líquidos;
g) Elementos estruturais (lajes, pilares, vigas);
h) Espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado;
i) Dormitório (exceto quando para a alimentação de instalação de aparelho a gás no próprio dormitório);
j) Escada enclausurada, inclusive dutos de ventilação da antecâmara;
k) Poço ou vazio do elevador;
A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de descargas atmosféricas (SPDA), deve ser conforme a ABNT NBR-5419. É proibida a utilização de tubulações de gás como aterramento elétrico.
Não é permitido dobrar tubos rígidos nas instalações da rede de distribuição interna.
Tubulações aparentes:
A tubulação da rede de distribuição interna aparente não deve passar por espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado ou que dificultem inspeção e manutenção.
No caso em que tais condições sejam inevitáveis, as tubulações devem passar pelo interior de dutos ventilados (tubo-luva), atendendo aos seguintes requisitos:
a) Possuir no mínimo duas aberturas para a atmosfera, localizadas fora da projeção horizontal da edificação, em local seguro e protegido contra a entrada de água, animais e outros objetos estranhos;
b) Ter resistência mecânica adequada à sua utilização;
c) Ser estanques em toda a sua extensão, exceto nos pontos de ventilação;
d) Ser protegidas contra corrosão;
e) Possuir, opcionalmente, dispositivo ou sistema que promova a exaustão do gás eventualmente vazado;
f) Estar adequadamente suportadas.
A tubulação da rede de distribuição interna aparente deve manter os afastamentos mínimos conforme apresentado na Tabela 1.

SIMBOLOGIA

	TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS OU AÇO CARBONO SCH 40 NO TETO		COTOVELO DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS PI GÁS ASSESTADA SOBRE LAJE, EMBUTIDA NO CONTRAPISO		TE DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	TUBULAÇÃO EM POLIETILENO PE-80 TIGREGRAS ASSÊNTE ENTERRADA NO ISOLAMENTO DEVENIDAMENTE ENVELOPADA EXECUTAR EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS EXTERNAS		CURVA 45° DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	MEDIDOR DE GÁS LAO G 0,6		ADAPTADOR DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	REGULADOR DE PRESSÃO 500/02 5kg/h 1/8 NPT CS = 1/4 NPT		LUVA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	REGISTRO DE ESFERA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS		TE EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80
	COTOVELO EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80		COTOVELO 45° EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-80

* DIMENSÕES DO TUBO DE POLIETILENO PE-80: Ø63mm - (DE= 63); ø= (5,8); L= (12.000)

- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS. NÃO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.

- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
01	04/04/2025	INICIAL

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto _____

Construtor _____

Proprietário _____

PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP		05/05
CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
EDIFÍCIO: MAKAI		
LOCAL: AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA12, CADELO- PB		
Escala:	 TecPred Soluções em Eng., Energias e Sustentabilidade	ENG. EVANDRO CESAR CREA - 16.03.55.76.10 engpred@gmail.com (83)3566-0770 (83)98755-0770
INDICADAS		
Desenho : CORTE ESQUEMÁTICO DETALHES DIVERSOS		PROJETO Nº: 23/2024
DATA: 04/04/2025		