

A tubulação da rede de distribuição interna não pode passar em:

- a) dutos de ventilação de ar condicionado (aquecimento e resfriamento);
- b) dutos de compartilhamento de luz ou de produtos resultantes em atividades;
- c) dutos de escoamento de produtos da combustão ou químicos;
- d) sistemas e reservatórios de águas;
- e) Compartimento de equipamento elétrico (caixa de máquinas, subestação);

f) Locais que contenham recipientes ou depósitos de combustíveis líquidos;

- a) Elemento estruturais (pilares, vigas);
- b) Espaços fechados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado;
- c) Dormitório (exceto quando para a aeração do sistema de ventilação a gás no próprio dormitório);
- d) Escada encasturada, inclusive dutos de ventilação do ar condicionado;
- e) Próximo ao tubo de elevador;

A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de gases atmosféricos (RSPA), deve ser conforme a ABNT NBR 5419. E proibida a utilização de tubulações a gás como aterramento elétrico.

Não é permitido dentro habos rígidos nas instalações da rede de distribuição interna.

Tubulações abertas:

A tubulação da rede de distribuição interna aparente não deve passar por espaços confinados que possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado ou que dificulte inspeção e manuseio.

No caso em que tais condições sejam inevitáveis, as tubulações deverão passar pelo interior dos tubos vazados (tubo-luva), atendendo aos seguintes requisitos:

- a) Possuir no mínimo duas aberturas para a atmosfera, localizadas longe da projeção horizontal da edificação, em local seguro e protegido contra a entrada de água, animais e outros objetos estranhos;
- b) Ter resistência mecânica adequada à sua utilização;
- c) Ser estanques em toda a sua extensão, exceto nos pontos de ventilação;
- d) Ser protegidas contra corrosão;
- e) Possuir, opcionalmente, dispositivo ou sistema que promova a evacuação do gás eventualmente vazado;

f) Estar adequadamente suportadas.





A tubulação da rede de distribuição interna aparente deve manter os afastamentos mínimos conforme apresentado na Tabela 1.

Tipo	Redes em paralelo^a mm	Cruzamento de redes^b mm
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletróduto não metálico *	30	10 (com isolante)
Sistemas elétricos de potência em baixa tensão isolados em eletróduto não metálico ou sem eletróduto *	500	€
Tubulação de água quente e fria	30	10
Tubulação de vapor	50	10
Chaminés	50	50
Tubulação de gás	10	10
Outras tubulações (água pluvial, esgoto)	50	10

a Cabos telefônicos, de TV e de teleseleção não são considerados sistemas de potência.

b Considerar o afastamento suficiente para permitir a manuseio.

c Neste caso a montagem elétrica deve ser protegida por eletroduto metálico de 50mm para cada lado e estar a recomendação para sistemas elétricos de potência em eletródutos em cruzamento.




ELEVAÇÃO - MEDIÇÃO/GÁS (GLP) - DETALHE 01
TÉRREO
ESC. _____ S/E

01	pc	01	MEIDOR DE GAS LÃO G 0.6	0.6 m3
01	pc	02	REGULADOR DE PRESSÃO 806/02-5kg/h FEMÊA	1/INPT CS-1/4NPT
01	pc	03	VÁLVULA MACHOFÊMEA	1/2"
-	m	04	TUBO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS	Var.
0.15	m	05	TUBO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS	20 x 2mm
3.50	m	06	TUBO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS PIGAS EMMETI	16 x 2mm
01	pc	07	TÊ DE REDUÇÃO DE PRENSAR EMMETI	28 x 28mm
02	pc	08	CONECTOR FÊMEA ROSCA MÓVEL DE PRENSAR	16mm x 1/2"
05	pc	09	CONECTOR MACHO DE PRENSAR EMMETI	16mm x 1/2"
02	pc	10	COTOVELO 90° DE PRENSAR EMMETI	20mm
01	pc	11	TÊ DE PRENSAR EMMETI	20mm
01	pc	12	LAVA DE REDUÇÃO	20mmx16mm

-	m	-	TUBO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS P/ GÁS	16 x 2mm
05	pç	04	COTOVELO FÊMEA DE PRENSAR EMMETI	16mm x 1/2"
05	pç	06	PLUG DE COBRE ELUMA - (717)	1/2"

1 : 50



	TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS AO AQÚO CARBÔNIO 32x40 30 TETO		COTOVELO DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO MULTICAMADAS P/ GAS ASSÉNTICA SOBRE LAJE, EMITIDA NO CONTRAPISO		TE DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	TUBULAÇÃO EM POLIETILENO PE-40 TORÇÃES ASSÊNTE, ENTERRADA NO SACO DE RECONSTRUÇÃO ENVELOPADA, EXECUTAR EXCLUSIVAMENTE EM ÁREAS EXTERNAS		CURVA 45° DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	MEIDOR DE GAS LAO G 0.6		ADAPTOR DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	REGULADOR DE PRESSÃO 500x62 3/8x16 NPT CS - 1/4 NPT		LIVAS DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS
	REGISTRO DE ESFERA DE PRENSAR PARA ALUMÍNIO MULTICAMADAS		TE EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-40
	COTOVELO EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-40		COTOVELO 45º EM PEAD DE ELETROFUSÃO PARA PE-40

- OBS.: ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACEJADAS.
NÃO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
01	04/04/2025	INICIAL

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA EngPred - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Projeto _____
 Construtor _____
 Proprietário _____

PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP CONSTRUTOR: MGA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA ENDEREÇO: MAKAI LOCAL: AVENIDA MAG ZAGEL, SN, LOTE 05-A QUADRA12, CARBEELO- PB		02/05
Escala: INDICADAS	  ENG. EDVANDIO CESAR CREA - 16.03.58.78-10 eng@tecpred.com.br (83)3566-0770 (83)68755-0770	
Desenho : PLANTA BARRA TÉRREO DETALHES DIVERSOS		PROJETO Nº: 23/2024
DATA: 04/04/2023		